

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																						
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容			
1001	富士岡橋	富士岡権現原 2 号線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	24.5	6.5	1	赤淵川(県)	予防2	0	Ⅱ B	580				○				○					○						○				6,000	36,253											塗替塗装(Rc-Ⅰ循環式プラスト)、ひび割れ補修工、伸縮装置取替工、吊足場		
1002	間瀬口橋	神谷地藏畑 1 号線	鋼桁橋(耐候性鋼、鋼床版)	30.5	8.5	1	須津川(県)	予防2	0	Ⅰ	662				○				○					○						○				-	-													
1003	天ヶ沢橋	神谷天ヶ沢 8 号線	斜材付PC π 型ラーメン橋(床版橋)	40.3	6.2	3	東名高速道路	予防1	45	Ⅰ	3,500					○					○					○				○				-	-													
1004	無名橋1004	神谷地藏畑 3 号線	RC床版橋	2.4	6.6	1	天ヶ沢(普)	事後	15	Ⅰ	0		○					○						○					○					-	-													
1005	西村橋	増川西村 3 号線	斜材付PC π 型ラーメン橋(床版橋)	39.5	5.2	3	東名高速道路	予防1	45	Ⅱ B	3,500					○		○						○					○				済	81,044								工事		断面修復工、ひび割れ補修工、剥落防止工、舗装打換工、高所作業車、単管傾斜足場				
1006	宮添橋	増川西村 5 号線	PC斜材付変形 π 型ラーメン橋(床版橋)	44.3	4.7	3	東名高速道路	予防1	45	Ⅰ	3,500		○					○						○					○					-	-													
1007	的場橋	増川宮添 2 号線	PC斜材付変形 π 型ラーメン橋(床版橋)	54.9	6.2	3	東名高速道路	予防1	45	Ⅱ B	3,500		○					○						○					○				12,000	80,420				設計	工事								断面修復工、剥落防止工、高所作業車	
1008	無名橋1008	江尾谷田沢 3 号線	RC床版橋	4.5	5.1	1	江尾江川(準)	事後	15	※	0		○					○						○					○					-	-													
1009	久保上橋	江尾久保ノ屋 1 号線	斜材付PC π 型ラーメン橋(床版橋)	39.3	4.7	3	東名高速道路	予防1	45	Ⅱ B	3,500		○					○						○					○				12,000	80,959								設計		断面修復工、ひび割れ補修工、剥落防止工、高所作業車				
1010	久保上東橋	江尾久保ノ屋 3 号線	斜材付PC π 型ラーメン橋(床版橋)	40.0	5.7	3	東名高速道路	予防1	45	Ⅰ	3,500		○					○						○					○					-	-													
1011	中の段橋	境的場 1 号線	斜材付PC π 型ラーメン橋(床版橋)	40.0	4.7	3	東名高速道路	予防1	45	Ⅲ	3,500		○					○						○					○				済	121,947	工事												断面修復工、ひび割れ補修工、剥落防止工、高所作業車、防護柵塗替え・修繕	
1012	上の段橋	境西大道上 1 号線	PC斜材付変形 π 型ラーメン橋(床版橋)	45.8	5.7	3	東名高速道路	予防1	45	Ⅰ	3,500		○					○						○					○					-	-													
1013	無名橋1013	神谷東久保田 7 号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	4.5	10.2	1	神谷排水路(普)	事後	15	Ⅱ	0			○				○						○					○					-	-													
1014	第一寺之上橋	船津峯通 1 号線	RCラーメン橋(場所打)	33.5	5.7	3	東海道新幹線	予防1	45	Ⅱ B	11,200					○					○						○				○		16,200	119,646								設計	工事	断面修復工、ひび割れ補修工、剥落防止工、舗装打換工、日毎掛払足場				
1015	第二寺之上橋	船津浅間原 5 号線	RCラーメン橋(場所打)	31.7	5.7	3	東海道新幹線	予防1	45	Ⅱ B	11,200					○					○							○					16,200	117,148									設計		断面修復工、ひび割れ補修工、剥落防止工、日毎掛払足場			
1016	無名橋1016	船津浅間原 2 号線	RC床版橋	2.1	6.1	1	無名河川	事後	15	Ⅱ	0			○				○						○					○					-	-													
1017	無名橋1017	西船津道上 1 号線	RC床版橋	2.2	5.4	1	無名河川	事後	15	Ⅱ	0			○				○						○					○					-	-													
1018	無名橋1018	船津広畑 1 号線	RC床版橋	8.6	3.2	1	春山川(県)	事後	15	Ⅰ	0			○				○						○					○					-	-													
1019	春山川西上橋	吉原沼津線	PC床版橋(プレキャスト)	15.0	16.8	1	春山川(県)	予防2	0	Ⅱ A	536			○					○					○					○					-	-													
1020	無名橋1020	神谷東久保田 1 0 号線	RC床版橋	5.1	6.8	1	神谷排水路(普)	事後	15	Ⅱ	0			○				○						○					○					-	-													
1021	無名橋1021	東小東側線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	12.6	4.8	1	春山川(県)	事後	15	Ⅲ	0		○					○						○					○					-	-													断面修復工、吊足場
1022	第二上ノ段橋	境大道上 2 号線	RCラーメン橋(場所打)	30.8	4.7	3	東海道新幹線	予防1	45	Ⅲ	11,200					○				○					○				○				設計中	146,268		工事										断面修復工、ひび割れ補修工、剥落防止工、伸縮装置補修工、橋面舗装打替工、日毎掛払足場		
1023	西大道上橋	境西大道上 1 号線	RCラーメン橋(場所打)	32.4	5.7	3	東海道新幹線	予防1	45	Ⅱ B	11,200					○					○								○					16,200	117,148								設計		断面修復工、ひび割れ補修工、剥落防止工、日毎掛払足場			
1024	無名橋1024	東小東側線	RC床版橋	3.1	4.6	1	無名河川	事後	15	Ⅱ	0			○				○						○					○					-	-													
1025	無名橋1025	西船津南春山川西下 1 号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	3.0	5.0	1	無名河川	事後	15	Ⅰ	0			○				○						○					○					-	-		</											

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																				
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容	
1069	新川橋	吉原浮島線	PCT桁橋(プレキャスト)	34.7	8.2	1	須津川(県)	予防2	0	ⅡB	662			○					○					○					○					7,000	5,696										支承金属溶射工、吊足場	
1070	大川橋	柏原江尾線	PC床版橋(プレキャスト)	43.5	8.2	2	沼川(県)	予防2	0	Ⅰ	662			○					○					○					○					-	-											
1071	大角橋	東柏原新田向畑1号線	PC床版橋(プレキャスト)	9.0	7.2	1	前川(準)	事後	0	Ⅰ	0			○				○					○					○						-	-											
1072	無名橋1072	中里大坪新田添5号線	RCボックスカルバート(場所打)	2.4	12.1	1	無名河川	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○					○						-	-											
1073	無名橋1073	吉原沼津線	RCボックスカルバート(プレキャスト)+RC床版橋	5.3	15.5	1	神谷排水路(普)	予防1	45	ⅡB	0										○					○			○				0	5,675								工事		断面修復工、舗装打換工		
1074	無名橋1074	吉原沼津線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.4	16.1	1	新屋堀	予防1	45	ⅡA	0										○					○			○				-	-												
1075	無名橋1075	富士岡小麦田1号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.8	5.3	1	東荒川	事後	15	Ⅱ	0										○					○			○				-	-												
1076	無名橋1076	江尾柳河原1号線	RC床版橋	2.2	9.6	1	水路	事後	15	Ⅱ	0										○					○				○			-	-												
1077	無名橋1077	吉原浮島線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.3	15.4	1	水路	予防1	45	Ⅰ	0											○					○						-	-												
2001	神楽石橋	十王子神社三ツ石線	斜材付PCπ型ラーメン橋(床版橋)	38.5	5.7	3	東名高速道路	予防1	45	ⅡB	3,500			○					○				○					○					12,000	80,959						設計	工事		断面修復工、ひび割れ補修工、剥落防止工、高所作業車			
2002	高山橋	今泉呼坂1号線	斜材付PCπ型ラーメン橋(床版橋)	38.4	6.3	3	東名高速道路	予防1	45	ⅡB	3,500			○					○				○					○					12,000	92,275				設計	工事		断面修復工、ひび割れ補修工、剥落防止工、高所作業車、橋面舗装補修					
2003	無名橋2003	今泉神楽石1号線	RC床版橋	4.9	3.8	1	松原川(準)	事後	15	Ⅰ	0			○				○					○				○						-	-												
2004	無名橋2004	今泉神畑2号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	8.1	14.7	1	松原川(準)	事後	0	Ⅰ	0			○					○					○					○				-	-												
2006	無名橋2006	大坂下斎藤線	RC床版橋	2.3	4.6	1	無名河川	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○					○					-	-												
2007	神戸橋2007	原田富士見台線	RCT桁橋	10.0	6.1	1	滝川(県)	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○					○					-	-												
2008	斉藤橋	原田三貫地5号線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	16.9	4.1	2	滝川(県)	予防2	15	Ⅰ	0			○				○					○					○					-	-												
2009	無名橋2009	原田滝上3号線	RC床版橋	2.2	6.9	1	無名河川	事後	0	Ⅰ	0			○				○					○					○					-	-												
2010	滝川橋	滝川椿田線	PC床版橋(プレキャスト)	11.2	8.0	1	滝川(県)	事後	15	Ⅰ	0			○				○					○					○					-	-												
2011	一本橋	原田滝川9号線	RCT桁橋	10.0	5.2	1	滝川(県)	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○					○					-	-												
2013	馬乗石橋	比奈東坂線	斜材付PCπ型ラーメン橋(床版橋)	38.9	5.2	3	東名高速道路	予防1	45	Ⅲ	3,500						○					○					○						済	60,136	工事										断面修復工、ひび割れ補修工、剥落防止工、高所作業車、単管傾斜足場	
2014	比奈橋	比奈禰宣ノ前2号線	斜材付PCπ型ラーメン橋(床版橋)	39.0	5.1	3	東名高速道路	予防1	45	Ⅲ	3,500						○					○					○						済	62,889	工事										断面修復工、ひび割れ補修工、剥落防止工、高所作業車、単管傾斜足場	
2015	無名橋2015	比奈禰宣ノ前4号線	RC床版橋(プレキャスト)	2.7	3.9	1	無名河川	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○				○						-	-												
2016	無名橋2016	比奈禰宣ノ前1号線	RC床版橋	2.1	3.1	1	逆川(普)	事後	15	Ⅲ	0			○				○					○					○					0	1,710					工事							
2017	無名橋2017	比奈禰宣ノ前1号線	RC床版橋	2.0	3.1	1	西林田川(普)	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○					○					-	-												
2018	無名橋2018	富士岡背戸田1号線	RC床版橋	2.0	5.0	1	無名河川	事後	15	Ⅲ	0			○				○					○					○					0	1,710					工事							
2019	無名橋2019	比奈上荒川1号線	RC床版橋	2.5	13.9	1	医王寺荒川(普)	事後	15	Ⅲ	0			○				○					○					○					0	1,800					工事							
2020	無名橋2020	花守吉永第一小学校線	RC床版橋	4.4	5.4	1	山根荒川																																							

注) 前回判定の※は、Ⅲ判定後に対策実施済のもの。

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																			
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容
3009	無名橋3009	弥生神明前1号線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	3.5	2.8	1	排水堀(普)	事後	15	Ⅱ	0				○				○					○					○					-	-										
3010	無名橋3010	弥生線	RC床版橋	2.0	12.1	1	排水堀(普)	事後	15	Ⅱ	0					○				○					○					○				-	-										
3011	無名橋3011	香西新田松ノ木1号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	4.2	6.7	1	排水堀(普)	事後	0	Ⅰ	0				○				○					○					○					-	-										
3012	無名橋3012	香西新田松ノ木1号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	7.0	4.8	1	小潤井川(県)	事後	15	Ⅰ	0				○				○					○					○					-	-										
3013	無名橋3013	上中町中桁線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.4	5.5	1	西川(普)	事後	15	Ⅰ	0				○				○					○					○					-	-										
3017	無名橋3017	伝法片宿7号線	RC床版橋	3.7	4.6	1	鷹岡吉原用水路(準)	事後	15	Ⅱ	0				○				○					○					○					-	-										
3018	無名橋3018	本市場大洲線	RC床版橋	3.2	4.9	1	鷹岡吉原用水路(準)	事後	0	Ⅱ	0				○				○					○					○					-	-										
3019	傳法橋	西平久沢線	PCT桁橋(プレキャスト)	21.7	9.5	1	伝法沢川(県)	予防2	0	ⅡA	580					○					○					○						○		-	-										
3020	無名橋3020	伝法三ツ倉線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.0	6.0	1	鷹岡吉原用水路(準)	事後	15	Ⅱ	0				○				○					○					○					-	-										
3021	伝法橋	上中町中桁線	PCT桁橋(プレキャスト)	9.8	10.3	1	伝法沢川(県)	事後	15	Ⅱ	0					○				○					○					○				-	-										
3023	中村橋3023	伝法中村2号線	PC床版橋(プレキャスト)	8.6	6.7	1	伝法沢川(県)	事後	15	Ⅱ	0				○				○					○					○					-	-										
3024	無名橋3024	伝法坂本1号線	PC床版橋(プレキャスト)	6.7	3.6	1	伝法沢川(県)	事後	15	Ⅱ	0				○				○					○					○					-	-										
3025	無名橋3025	弥生線	PC床版橋(プレキャスト)	6.6	11.7	1	伝法沢川(県)	事後	15	Ⅱ	0					○				○					○					○				-	-										
3026	無名橋3026	伝法向川原11号線	RC床版橋	2.3	4.4	1	三日市場川(普)	事後	15	Ⅰ	0				○				○					○					○					-	-										
3027	無名橋3027	伝法三日市6号線	RC床版橋	2.3	5.0	1	三日市場川(普)	事後	0	Ⅱ	0				○				○					○					○					-	-										
3028	宮川橋	吉原上中町線	RC床版橋	14.0	5.6	3	和田川(県)	事後	15	Ⅰ	0					○				○					○					○				-	-										
3030	無名橋3030	古屋敷転シ坂線	RC床版橋	2.7	4.4	1	無名河川	事後	0	Ⅰ	0				○				○					○					○					-	-										
3031	無名橋3031	石坂前開土2号線	RC床版橋	4.1	3.7	1	石坂川(準)	事後	15	Ⅱ	0				○				○					○					○					-	-										
3032	無名橋3032	今泉小松1号線	PC床版橋(プレキャスト)	6.6	4.4	1	石坂川(準)	事後	15	Ⅱ	0				○				○					○					○					-	-										
3033	無名橋3033	国久保一丁目9号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	4.1	7.0	2	石坂川(準)	事後	15	Ⅱ	0				○				○					○					○					-	-										
3034	七本松東橋	駿河台広見線	斜材付PCπ型ラーメン橋(床版橋)	37.9	7.4	3	東名高速道路	予防1	45	ⅡB	3,500				○				○					○					○				12,000	80,959			設計		工事					断面修復工、ひび割れ補修工、剥落防止工、高所作業車	
3035	無名橋3035	伝法原田線	RC床版橋	5.1	17.0	1	鷹岡吉原用水路(準)	事後	15	Ⅱ	0				○				○					○					○					-	-										
3038	無名橋3038	国久保一丁目3号線	RC床版橋	4.3	7.0	1	国窪水路(準)	事後	15	Ⅱ	0				○				○					○					○					-	-										
3039	和田川橋	中央町石坂線	PC床版橋(プレキャスト)	10.1	8.1	1	和田川(県)	事後	0	Ⅰ	0				○				○					○					○					-	-										
3040	水道橋	吉原四丁目13号線	PC床版橋(プレキャスト)	12.6	7.5	1	和田川(県)	事後	0	Ⅰ	0				○				○					○					○					-	-										
3041	柳ノ内橋	日乃出町5号線	PC床版橋(プレキャスト)	16.7	9.2	1	小潤井川(県)	予防2	0	ⅡA	536				○				○					○					○					-	-										
3042	瓜島橋	永田町二丁目6号線	PC床版橋(プレキャスト)	16.8	9.2	1	小潤井川(県)	予防2	0	ⅡA	536				○				○					○					○					-	-										
3043	小潤井川橋	永田町二丁目1号線	PC床版橋(プレキャスト)	16.8	9.2	1	小潤井川(県)	予防2	0	ⅡA	536				○				○					○					○					-	-										

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																				
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容	
4001	無名橋4001	松岡梅屋敷 8 号線	RC床版橋	4.5	5.7	1	四ヶ郷用水路(準)	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○						○					-	-											
4002	無名橋4002	松岡梅屋敷 2 号線	RC床版橋	2.8	4.0	1	四丁河原西堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○						○					-	-											
4003	無名橋4003	森島西側 1 3 号線	RC床版橋	4.3	4.4	1	四ヶ郷用水路(準)	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○						○					-	-											
4004	無名橋4004	森島東側 6 号線	RC床版橋	2.5	9.4	1	西側堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○						○					-	-											
4005	無名橋4005	森島西側 1 2 号線	RC床版橋	2.1	2.8	1	西側堀(普)	事後	15	Ⅰ	0			○				○					○						○					-	-											
4006	無名橋4006	森島西側 5 号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	3.4	7.1	1	四ヶ郷用水路(準)	事後	0	Ⅰ	0			○				○					○						○					-	-											
4007	無名橋4007	大道西西側線	RC床版橋	2.1	11.7	1	西部幹線(普)	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○						○					-	-											
4008	無名橋4008	森島西側 6 号線	RC床版橋	3.8	4.6	1	四ヶ郷用水路(準)	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○						○					-	-											
4010	無名橋4010	宮下一ノ堤下 7 号線	RC床版橋	2.1	11.1	1	割地堀(普)	事後	0	Ⅰ	0			○				○					○						○					-	-											
4011	無名橋4011	宮下五左衛門 5 号線	RC床版橋	3.2	3.3	1	四ヶ郷用水路(準)	事後	15	Ⅰ	0			○				○					○						○					-	-											
4012	無名橋4012	水戸島本町宮下線	RC床版橋	3.2	8.8	1	四ヶ郷用水路(準)	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○						○					-	-											
4014	無名橋4014	森島西側 4 号線	RC床版橋	3.4	5.4	1	四ヶ郷用水路(準)	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○						○					-	-											
4015	無名橋4015	鮫島小須裏 1 号線	RC床版橋	4.3	2.1	1	五軒屋北堀(準)	事後	15	Ⅲ	0					○				○					○					○			0	1,710				工事							断面修復工	
4016	無名橋4016	水戸島一丁目 7 号線	RC床版橋	6.0	4.6	1	富士早川(県)	事後	15	Ⅰ	0		○				○					○						○					-	-												
4017	無名橋4017	水戸島一丁目 2 号線	RC床版橋	6.0	4.9	1	富士早川(県)	事後	15	Ⅱ	0		○				○					○						○					-	-												
4018	無名橋4018	水戸島梅屋敷線	PC床版橋(プレキャスト)	7.7	12.3	1	富士早川(県)	事後	0	Ⅰ	0		○				○					○						○					-	-												
4019	森島橋	水戸島二丁目 5 号線	PC床版橋(プレキャスト)	6.5	4.6	1	富士早川(県)	事後	15	Ⅱ	0		○				○					○						○					-	-												
4020	水戸島橋	森島西側 1 1 号線	PC床版橋(プレキャスト)	9.0	6.7	1	富士早川(県)	事後	15	Ⅱ	0		○				○					○						○					-	-												
4021	無名橋4021	宮下大道東 1 号線	RC床版橋	2.8	5.7	1	四ヶ郷用水路(準)	事後	15	Ⅰ	0			○				○					○						○					-	-											
4022	無名橋4022	水戸島一丁目 3 号線	RC床版橋	5.8	6.5	1	東堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○						○					-	-											
4023	無名橋4023	水戸島元町 4 号線	RC床版橋	2.5	6.0	1	河原東堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○						○					-	-											
4024	無名橋4024	水戸島元町 5 号線	RC床版橋	2.5	6.0	1	河原東堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○						○					-	-											
4025	無名橋4025	水戸島本町 2 号線	RC床版橋	2.9	7.0	1	東堀(普)	事後	15	Ⅰ	0			○				○					○						○					-	-											
4026	無名橋4026	水戸島本町 4 号線	RC床版橋	3.0	2.7	1	東堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○				○					○						○					-	-											
4027	無名橋4027	水戸島本町 2 号線	RC床版橋	2.0	9.4	1	北松井堀(普)	事後	15	※	0			○				○					○						○					-	-											
4028	無名橋4028	水戸島本町 1 号線	RC床版橋	2.4	5.1	1	東堀(普)	事後	15	Ⅰ	0			○				○					○						○					-	-											
4029	無名橋4029	水戸島本町 7 号線	RC床版橋	2.6	4.0	1	北松井堀(普)	事後	15	Ⅰ	0			○				○					○						○					-	-											
4030	無名橋4030	水戸島																																												

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																			
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容
4068	平和橋4068	川成島西往還添1号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	8.1	3.4	1	宮島堀川(準)	事後	15	I	0	○									○					○							-	-											
4069	無名橋4069	本町7号線	RC床版橋	2.1	6.3	1	十兵衛堀(普)	事後	15	II	0			○					○					○					○				-	-											
4070	無名橋4070	横割四丁目5号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	3.2	9.1	1	十兵衛堀(普)	事後	15	I	0			○					○					○					○				-	-											
4071	無名橋4071	横割一丁目5号線	RC床版橋	2.1	7.6	1	西側堀(普)	事後	15	II	0			○					○					○					○				-	-											
4072	無名橋4072	横割六丁目9号線	RC床版橋	2.0	5.5	1	渡り川(普)	事後	15	III	0								○					○					○			0	1,710				工事						断面修復工		
4073	無名橋4073	横割六丁目3号線	RC床版橋	3.2	6.1	1	渡り川(普)	事後	15	II	0			○					○					○					○				-	-											
4074	川成堀上橋	前田宮下線	RC床版橋	2.8	15.0	1	渡り川(普)	予防1	45	II A	0				○				○					○					○				-	-											
4075	無名橋4075	宮島海道1号線	RC床版橋	2.2	5.0	1	渡り川(普)	事後	15	II	0			○					○					○					○				-	-											
4076	無名橋4076	川成島上川成9号線	RC床版橋	2.8	3.0	1	川成堀(普)	事後	15	II	0			○					○					○																					

注) 前回判定の※は、Ⅲ判定後に対策実施済のもの。

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																				
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容	
4141	無名橋4141	川成島宮島線	RC床版橋	4.2	6.1	1	代官堀(普)	事後	0	Ⅱ	0			○					○					○					○				-	-												
4142	万太郎塚橋	川成島宮島線	PC床版橋(プレキャスト)	7.5	8.7	1	宮島堀川(準)	事後	0	Ⅰ	0	○									○					○					○		-	-												
4143	無名橋4143	下横割杉菜窪2号線	RC床版橋	3.6	9.1	1	代官堀(普)	事後	0	Ⅱ	0			○					○					○					○				-	-												
4144	三蔵島橋	宮島五貫島線	PCT桁橋(プレキャスト)	22.6	9.2	1	富士早川(県)	予防2	0	Ⅰ	580	○					○					○					○				○		-	-												
4146	無名橋4146	宮島新堀添1号線	RC床版橋	2.1	8.2	1	元富士2号排水路(準)	事後	15	Ⅰ	0			○					○				○	○			○	○		○		○	-	-												
4147	無名橋4147	宮島道悦1号線	RC床版橋	2.0	7.0	1	旧早川西堀(準)	事後	15	Ⅱ	0		○				○					○					○				○		-	-												
4148	無名橋4148	富士駅南口田子浦線	RC床版橋	2.3	8.0	1	浜田西堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○					○					○					○			-	-													
4149	無名橋4149	宮島三軒家1号線	RC床版橋	2.2	3.5	1	旧早川西堀(準)	事後	15	Ⅲ	0		○				○					○					○				○	0	1,710					工事								
4150	無名橋4150	宮島鱈島6号線	RC床版橋	2.8	12.9	1	旧早川西堀(準)	事後	15	Ⅱ	0	○					○					○					○				○		-	-												
4151	無名橋4151	宮島鱈島2号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	3.6	17.9	1	旧早川西堀(準)	事後	15	Ⅱ	0			○					○					○					○			-	-													
4152	無名橋4152	宮島鱈島1号線	RC床版橋	3.9	3.3	1	中鍵島堀(普)	事後	15	Ⅱ	0		○				○					○					○				○		-	-												
4153	無名橋4153	川成島宮島線	RC床版橋	3.1	7.7	1	川成堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○					○					○					○			-	-													
4154	無名橋4154	三四軒屋宮島線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	3.4	5.2	1	出口堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○					○					○					○			-	-													
4155	無名橋4155	川成島本川成8号線	RC床版橋	3.4	5.2	1	出口堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○					○					○					○			-	-													
4156	無名橋4156	宮島新田7号線	RC床版橋	3.5	8.4	1	出口堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○					○					○					○			-	-													
4157	宮新橋	宮島新田7号線	RC床版橋	6.5	6.4	1	宮島堀川(準)	事後	0	Ⅱ	0	○									○						○				○		-	-												
4158	新田橋4158	宮島五貫島線	PC床版橋(プレキャスト)	6.2	7.0	1	宮島堀川(準)	事後	0	Ⅱ	0	○									○						○				○		-	-												
4159	無名橋4159	宮島新田3号線	RC床版橋	6.5	5.3	1	宮島堀川(準)	事後	15	Ⅰ	0	○									○					○				○		-	-													
4160	無名橋4160	宮島新田3号線	RC床版橋	2.4	3.8	1	宮島堀川(準)	事後	15	Ⅱ	0		○				○					○						○			○		-	-												
4161	無名橋4161	宮島新田1号線	RC床版橋	7.5	5.0	1	宮島堀川(準)	事後	15	Ⅰ	0	○									○					○				○		-	-													
4162	無名橋4162	宮島新田2号線	RC床版橋	2.2	7.6	1	本割堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○					○					○					○			-	-													
4163	無名橋4163	三四軒屋宮島線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.9	5.3	1	本割堀(普)	事後	15	Ⅰ	0			○					○					○					○			-	-													
4165	無名橋4165	三四軒屋宮島線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	7.2	6.6	1	宮島堀川(準)	事後	15	Ⅰ	0	○									○					○				○		-	-													
4166	稲荷島橋	三四軒屋宮島線	PCT桁橋(プレキャスト)	22.2	8.3	1	富士早川(県)	予防2	0	Ⅰ	580	○					○					○					○				○	-	-													
4167	無名橋4167	三四軒屋宮島線	RC床版橋	4.0	7.5	1	旧早川(準)	事後	15	Ⅲ	0		○								○					○				○		0	2,565			工事									断面修復工	
4169	無名橋4169	川成島宮島線	RC床版橋	3.3	7.3	1	銅亀堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○								○					○				○	-	-													
4170	いなり橋	田子小田子1号線	PC床版橋(プレキャスト)	12.4	4.6	1	田子江川(県)	事後	15	Ⅱ	323					○					○					○				○		-	-													
4171	りゅうぐう橋	田子鮫島線	PC床版橋(プレキャスト)	12.5	3.2	1	田子江川(県)	事後	15																																					

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																			
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容
4221	二十割橋	横割五丁目3号線	PC床版橋(プレキャスト)	9.8	7.1	1	下堀(準)	事後	0	Ⅱ	0				○					○						○				○			-	-											
4222	無名橋4222	中丸浜裏2号線	RC床版橋	2.7	11.5	1	香梅島堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○					○						○				○				-	-											
4223	無名橋4223	宮島鱧島12号線	RC床版橋	2.5	9.9	1	旧早川西堀(準)	事後	0	Ⅱ	0	○					○					○					○					○	-	-											
4224	無名橋4224	宮下五左衛門7号線	RC床版橋	2.7	4.2	1	四ヶ郷用水路(準)	事後	15	※	0			○				○					○					○					-	-											
4225	無名橋4225	宮島本田4号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.1	6.2	1	代官堀(普)	事後	15	Ⅰ	0			○						○					○				○				-	-											
4226	無名橋4226	宮島本田4号線	RC床版橋	3.7	4.4	1	水戸島洲堀(普)	事後	15	Ⅰ	0			○						○					○				○				-	-											
4228	無名橋4228	宮島富島4号線	RC床版橋	3.3	15.2	1	水戸島洲堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○						○					○				○				-	-											
4229	無名橋4229	宮島本田4号線	RC床版橋	2.8	9.4	1	本村堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○						○					○				○				-	-											
4230	無名橋4230	宮島本田4号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	5.5	5.9	1	宮島堀(普)	事後	15	Ⅰ	0										○						○					○	-	-											
4231	無名橋4231	宮島本田5号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	5.5	6.1	1	宮島堀(普)	事後	15	Ⅰ	0										○						○					○	-	-											
4232	無名橋4232	前田広町1号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.7	7.9	1	富士化工堀(普)	事後	15	Ⅰ	0			○						○					○				○				-	-											
4233	無名橋4233	宮島散川6号線	RC床版橋	3.9	6.1	1	水戸島洲堀(普)	事後	0	Ⅱ	0			○						○					○				○				-	-											
4234	無名橋4234	宮島散川6号線	RC床版橋	3.9	6.1	1	水戸島洲堀(普)	事後	0	Ⅱ	0			○						○					○				○				-	-											
4235	無名橋4235	鯉島連沼1号線	RC床版橋	2.5	9.0	1	鯉島堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○						○					○				○				-	-											
4236	無名橋4236	中丸下連沼3号線	RC床版橋	2.2	11.7	1	田子浦小学校南堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○						○					○				○				-	-											
4237	無名橋4237	鯉島連沼2号線	RC床版橋	2.1	11.8	1	鯉島堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○						○					○				○				-	-											
4238	無名橋4238	中丸浜添3号線	RC床版橋	2.9	9.7	1	通り堀(普)	事後	15	Ⅰ	0			○						○					○				○				-	-											
4239	無名橋4239	川成島上川成7号線	RC床版橋	2.8	5.8	1	川成堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○						○					○				○				-	-											
4240	無名橋4240	宮下大道西4号線	RC床版橋	3.0	9.7	1	西部幹線(普)	事後	15	Ⅱ	0			○						○					○				○				-	-											
4241	桔梗橋	桔梗橋宮下線	PC床版橋(プレキャスト)	16.7	10.0	1	富士早川(県)	予防2	0	ⅡA	536			○						○					○				○			-	-												
4242	西側橋	森島西側14号線	PC床版橋(プレキャスト)	11.3	3.4	1	新堀川港工業用水道導水施設?	事後	0	Ⅱ	0			○						○					○				○				-	-											
4243	無名橋4243	宮島早川2号線	RC床版橋	4.7	6.9	1	旧早川(準)	事後	15	Ⅱ	0	○								○						○					○		-	-											
4244	無名橋4244	五貫島道悦9号線	RC床版橋	3.9	7.5	1	元富士2号排水路(準)	事後	15	Ⅱ	0			○						○					○				○				-	-											
4245	無名橋4245	森島西側14号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	3.5	26.5	1	四ヶ郷用水路(準)	事後	0	Ⅱ	0			○					○					○				○					-	-											
4246	無名橋4246	漁港富士川口線	RC床版橋	2.8	7.1	1	鯉島堀(普)	事後	15	Ⅱ	0			○						○					○				○				-	-											
4248	無名橋4248	川成島連沼8号線	RC床版橋	2.1	20.3	1	鯉島堀(普)	事後	15	Ⅱ	0									○					○				○				-	-											
4249	無名橋4249	川成島連沼10号線	RCボックスカルバート(場所打)	2.1	12.5	1	鯉島堀(普)	事後	15	Ⅱ	0									○					○				○				-	-											
4250	無名橋4250	富士鷹岡線	RC床版橋	5.5	11.0	1	北松井堀(普)	事後	15	Ⅱ	0										○					○				○			-	-											
4251	無名橋4251	水戸島梅屋敷線	RCボックスカルバ																																										

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																				
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容	
5022	無名橋5022	長通新堀下4号線	PC床版橋(プレキャスト)	8.5	4.6	1	富士早川(県)	事後	0	I	0	○					○					○					○						○	-	-											
5023	無名橋5023	長通新堀下4号線	RC床版橋	4.9	4.6	1	松本中島共同堀(普)	事後	0	I	0			○					○						○					○				-	-											
5024	無名橋5024	堀下四ツ家線	RCボックスカルバート(場所打)	4.9	11.1	1	松本中島共同堀(普)	事後	15	II	0	○					○					○					○						○	-	-											
5025	無名橋5025	松本土腐4号線	RC床版橋	2.2	4.7	1	松本新堀(普)	事後	0	II	0			○					○						○					○				-	-											
5026	無名橋5026	堀下四ツ家線	RC床版橋	2.1	6.0	1	松本新堀(普)	事後	0	II	0			○					○					○					○					-	-											
5027	無名橋5027	長通新堀下6号線	RC床版橋	3.7	13.0	1	鳩屋堀2号(普)	事後	0	II	0			○				○						○				○						-	-											
5028	平井島橋	堀下四ツ家線	PC床版橋(プレキャスト)	10.1	6.6	1	下堀(準)	事後	15	I	0				○					○					○					○				-	-											
5029	無名橋5029	堀下四ツ家線	RCボックスカルバート(場所打)	2.4	6.4	1	堀下用水路(普)	事後	0	II	0			○				○						○					○					-	-											
5030	松本稻荷橋	本市場新田堀下4号線	PC床版橋(プレキャスト)	9.3	12.8	1	下堀(準)	事後	0	I																																				

注) 前回判定の※は、Ⅲ判定後に対策実施済のもの。

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																			
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容
5094	無名橋5094	中島・中島南1号線	RC床版橋	2.0	4.5	1	柳堀2号(普)	事後	15	I	0				○					○				○					○					-	-										
5095	無名橋5095	中島踊場1号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	6.1	10.1	1	松本中島共同堀(普)	事後	15	I	0				○					○				○					○					-	-										
5096	浅間橋	中島踊場1号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	5.9	11.6	1	下堀(準)	事後	15	I	0				○						○				○					○				-	-										
5098	浅間西橋	本市場古新田5号線	RC床版橋	5.0	8.7	1	松本中島共同堀(普)	事後	0	II	0				○					○				○					○					-	-										
5099	新田橋5099	臨港富士線	PC床版橋(プレキャスト)	10.4	30.8	1	下堀(準)	予防1	30	II A	0				○						○				○				○					-	-										
5106	無名橋5106	本市場郷蔵東1号線	RC床版橋	7.9	7.1	1	下堀(準)	事後	15	I	0				○						○				○					○				-	-										
5107	米之宮橋	本市場往来北2号線	RCT桁橋	10.5	11.8	1	下堀(準)	事後	0	II	0				○						○				○					○				-	-										
5112	無名橋5112	上横割横堀南1号線	RC床版橋	4.2	31.3	1	平垣前堀(準)	事後	15	II	0		○						○					○					○					-	-										
5113	無名橋5113	本市場往来南1号線	RC床版橋	3.9	2.4	1	平垣前堀(準)	事後	15	I	0		○						○					○					○					-	-										
5115	下堀橋5115	往来北古新田線	RC床版橋	6.3	10.4	1	下堀(準)	事後	15	I	0				○						○				○				○					-	-										
5117	無名橋5117	本市場向島1号線	RCT桁橋	7.0	4.6	1	下堀(準)	事後	15	※	0				○						○				○					○				-	-										
5118	無名橋5118	田子浦伝法線	PC床版橋(プレキャスト)	8.7	37.0	1	古川(普)	予防1	50	II A	0				○						○				○					○				-	-										
5120	無名橋5120	蓼原本市場線	RC床版橋	3.2	10.0	1	藤間用水路(普)	事後	15	II	0				○						○				○					○				-	-										
5121	無名橋5121	蓼原南2号線	RC床版橋	2.9	3.5	1	南本田前堀(普)	事後	15	I	0				○					○				○					○					-	-										
5122	無名橋5122	津田蓼原線	RC床版橋	3.3	12.4	1	南本田前堀(普)	事後	15	II	0				○					○				○					○					-	-										
5123	無名橋5123	蓼原上本田3号線	RC床版橋	2.8	5.5	1	江川4号排水路(普)	事後	15	I	0				○					○				○					○					-	-										
5124	無名橋5124	川原宿蓼原南線	RC床版橋	5.0	7.4	1	藤間用水路(普)	事後	15	II	0				○						○				○					○				-	-										
5125	無名橋5125	蓼原長田2号線	RC床版橋	4.9	5.7	1	藤間用水路(普)	事後	15	※	0				○					○				○					○					-	-										
5126	無名橋5126	蓼原高川原1号線	RC床版橋	3.5	6.7	1	藤間用水路(普)	事後	0	II	0				○					○					○					○				-	-										
5127	無名橋5127	蓼原中割1号線	RC床版橋	2.9	2.0	1	江川4号排水路(普)	事後	15	I	0				○					○				○					○					-	-										
5128	無名橋5128	蓼原中割1号線	RC床版橋	2.3	2.0	1	江川4号排水路(普)	事後	15	I	0				○					○				○					○					-	-										
5129	無名橋5129	蓼原柳島線	RC床版橋	7.3	5.7	1	藤間2号排水路(普)	事後	15	II	0				○						○				○					○				-	-										
5130	無名橋5130	蓼原長田1号線	RC床版橋	3.2	6.0	1	田子江川(普)	事後	15	II	0				○					○				○					○					-	-										
5131	無名橋5131	蓼原高川原1号線	RC床版橋	4.6	11.0	1	田子江川(普)	事後	15	II	0				○					○				○					○					-	-										
5132	無名橋5132	蓼原長田1号線	RC床版橋	3.4	4.2	1	藤間用水路(普)	事後	15	I	0				○					○				○					○					-	-										
5133	無名橋5133	蓼原火打島2号線	RC床版橋	2.3	7.4	1	江川4号排水路(普)	事後	0	II	0				○					○				○					○					-	-										
5134	蓼原大橋	田子浦伝法線	PCT桁橋(プレキャスト)	244.4	22.8	9	東海道本線	予防1	95	II B	13,600					○					○					○				○			23,600	255,889	設計		工事	工事						伸縮装置取替工、舗装打換工、跨線部剥落防止工	
5135	無名橋5135	蓼原川端1号線	RC床版橋	2.9	4.6	1	藤間用水路(普)	事後	15	II	0				○					○				○					○					-	-										
5137	無名橋5137	蓼原火打島1号線	RC床版																																										

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																				
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容	
5175	無名橋5175	蓼原火打島 2 号線	RC床版橋	2.1	3.3	1	江川 3 号排水路(普)	事後	15	I	0										○						○					○		-	-											
5176	無名橋5176	加島町 1 号線	RC床版橋	2.7	6.3	1	常諦寺堀	事後	15	Ⅲ	0									○						○				○			0	1,710				工事							断面修復工	
5177	無名橋5177	長通新堀下 5 号線	RC床版橋	2.7	14.1	1	松本新堀(普)	事後	15	Ⅲ	0											○					○					○	0	3,894			工事								橋台背面掘削、橋台隙間充填	
5178	無名橋5178	松岡四ツ家 8 号線	RC床版橋	2.1	4.5	1	穴掘	事後	15	Ⅱ	0										○					○						○	-	-												
5179	無名橋5179	松岡四ツ家 9 号線	RC床版橋	3.4	6.0	1	穴掘	事後	15	Ⅱ	0										○					○						○	-	-												
5180	無名橋5180	松岡裏町 1 号線	RC床版橋	2.0	4.0	1	寺堀(普)	事後	15	Ⅱ	0										○					○						○	-	-												
5181	無名橋5181	中島大久保下 1 号線	RC床版橋	3.8	7.2	1	柳堀 2 号(普)	事後	0	I	0										○					○						○	-	-												
5182	米之宮北橋	本市場新田米之宮北 1 号線	RC床版橋(プレキャスト)	6.5	7.7	1	下堀	事後	0	I	0											○						○				○	-	-												
5183	ふたつ橋	天神川原松本線	RCT桁橋	14.1	6.0	2	富士早川(県)	事後	15	I	0											○						○				○	-	-												
6002	福泉橋	天間川坂 8 号線	PC床版橋(プレキャスト)	14.1	7.2	1	福泉川(準)	事後	0	Ⅱ	0													○					○				-	-												
6003	無名橋6003	天間川坂 7 号線	RC床版橋	7.3	3.1	1	福泉川(準)	事後	15	Ⅱ	0													○					○				-	-												
6004	無名橋6004	天間沢向 4 号線	RC床版橋	6.3	3.2	1	福泉川(準)	事後	15	Ⅱ	0					○									○					○			-	-												
6005	無名橋6005	天間丹所 1 号線	RC床版橋	3.0	9.2	1	天間好水川 (普)	事後	15	Ⅱ	0			○						○				○					○			-	-													
6007	天間沢橋	久沢天間線	PCT桁橋(プレキャスト)	17.7	6.5	1	天間沢 (準)	予防2	15	Ⅱ A	536			○										○					○			-	-													
6008	一貫地橋	天間大久保 1 号線	斜材付PCπ型ラーメン橋(床版橋)	38.6	7.1	3	西富士道路	予防1	30	I	1,177		○											○					○			-	-													
6009	長峯橋	入山瀬狸久保 2 号線	斜材付PCπ型ラーメン橋(床版橋)	37.0	6.6	3	西富士道路	予防1	30	I	1,177		○											○					○			-	-													
6010	久保橋	浅間北大久保線	斜材付PCπ型ラーメン橋(床版橋)	34.8	7.0	3	西富士道路	予防1	30	I	1,177		○											○					○			-	-													
6011	わかさ橋	久沢大久保 8 号線	RCT桁橋	12.7	4.8	1	凡夫川 (県)	事後	15	Ⅲ	0			○										○					○			-	-												断面修復工、ひび割れ補修工、吊足場	
6012	下榎沢橋	厚原久沢線	RCT桁橋	15.1	8.1	2	凡夫川 (県)	予防2	15	Ⅱ A	536													○					○			-	-													
6013	無名橋6013	天間下天間 1 号線	PC床版橋(プレキャスト)	9.8	5.6	1	天間沢 (準)	事後	15	Ⅱ	0				○						○				○					○			-	-												
6014	無名橋6014	天間東下天間 1 号線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	10.8	4.8	1	天間沢 (準)	事後	15	Ⅱ	0				○									○					○			-	-													
6015	無名橋6015	天間下天間 2 号線	RC床版橋	2.1	9.2	1	高屋川 (普)	事後	15	Ⅱ	0				○									○					○			-	-													
6016	沢向橋	天間沢向 6 号線	RC床版橋	6.7	7.1	1	福泉川(準)	事後	0	Ⅱ	0				○									○					○			-	-													
6017	白沢橋	富士根駅東線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	10.8	8.8	1	福泉川(準)、天間川坂1号線	予防1	45	Ⅱ B	0				○									○					○			0	21,493							工事						塗替塗装(Rc-Ⅰ循環式プラスト)、舗装打換工、吊足場
6018	無名橋6018	天間高田 2 号線	RC床版橋	8.6	4.9	2	鷹岡吉原用水路 (準)	事後	15	Ⅱ	0		○								○						○					-	-													
6019	高田橋	天間高田 3 号線	RCT桁橋	6.0	3.7	1	鷹岡吉原用水路 (準)	事後	15	Ⅲ	0		○								○					○				○		0	11,140				工事									断面修復工、吊足場
6021	無名橋6021	天間高田 3 号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	7.1	5.6	1	福泉川(準)	事後	15	Ⅱ	0				○									○					○			-	-													
6022	中天間橋	天間高屋 1 号線</																																												

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																			
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容
6062	傘木第二橋	大淵横沢 1 号線	斜材付PCπ型ラーメン橋(床版橋)	36.2	6.3	3	西富士道路	予防1	30	I	1,177		○					○					○					○						-	-										
6063	傘木第一橋	傘木傘木上線	斜材付PCπ型ラーメン橋(床版橋)	35.1	6.3	3	西富士道路	予防1	30	I	1,177		○					○					○					○						-	-										
6064	大原第二橋	石坂伝法線	PC単純T桁橋(プレキャスト)	29.8	7.8	1	西富士道路	予防1	30	II B	1,177			○				○						○					○				9,700	166,727											断面修復工、剥落防止工、伸縮装置取替工、高所作業車
6065	無名橋6065	厚原横堀 2 号線	RC床版橋	4.3	9.4	1	横堀（普）	事後	0	II	0				○				○					○					○					-	-										
6067	無名橋6067	厚原土手下 5 号線	RC床版橋	6.3	8.8	1	横堀（普）	事後	15	II	0				○				○					○					○					-	-										
6068	無名橋6068	本市場大淵線	RC床版橋	5.4	8.2	1	横堀（普）	事後	0	II	0				○				○					○					○					-	-										
6069	無名橋6069	伝法片宿 1 号線	PC床版橋(プレキャスト)	3.7	7.1	1	鷹岡吉原用水路（準）	事後	0	II	0		○					○					○					○						-	-										
6070	無名橋6070	伝法片宿 2 号線	RC床版橋	3.5	8.2	1	天神堀支川（普）	事後	0	II	0				○				○					○					○					-	-										
6072	無名橋6072	厚原土手下 1 0 号線	RC床版橋	2.5	33.5	1	鷹岡吉原用水路（準）	事後	0	II	0											○						○						-	-										
6073	無名橋6073	厚原道下溝上線	RC床版橋	3.4	5.5	1	鷹岡吉原用水路（準）	事後	0	II	0		○					○										○						-	-										
6074	無名橋6074	溝下八反田線	RC床版橋	3.0	5.6	1	板谷川（普）	事後	0	II	0				○				○					○					○					-	-										
6075	無名橋6075	厚原溝下 2 号線	RC床版橋	3.0	5.5	1	板谷川（普）	事後	0	II	0				○				○					○					○					-	-										
6076	無名橋6076	厚原溝下 2 号線	RC床版橋	2.2	4.1	1	道下川（普）	事後	0	II	0				○				○					○					○					-	-										
6077	無名橋6077	厚原中桁 7 号線	RC床版橋	4.8	5.4	1	板谷川（普）	事後	0	II	0				○				○					○					○					-	-										
6078	無名橋6078	厚原溝下 1 号線	RC床版橋	3.7	5.6	1	板谷川（普）	事後	0	II	0				○				○					○					○					-	-										
6079	無名橋6079	厚原中桁 7 号線	RC床版橋	4.9	5.6	1	釜ヶ沢（普）	事後	15	II	0				○				○					○					○					-	-										
6080	無名橋6080	長沢下田線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.9	7.3	1	板谷川（普）	事後	15	I	0				○				○					○					○					-	-										
6081	無名橋6081	厚原中桁 2 号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	3.3	6.0	1	堂ノ沢（普）	事後	15	I	0				○				○					○					○					-	-										
6082	無名橋6082	厚原中桁 5 号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.9	6.0	1	釜ヶ沢（普）	事後	15	I	0				○				○					○					○					-	-										
6084	無名橋6084	弥生線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.9	12.0	1	板谷川（普）	事後	15	I	0				○				○					○					○					-	-										
6086	無名橋6086	弥生線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.8	12.0	1	川久保川（普）	事後	15	II	0				○				○					○					○					-	-										
6088	富鷹橋	富士鷹岡線	PCT桁橋(プレキャスト)	72.0	10.1	3	潤井川（県）	予防2	15	II A	687			○					○					○					○					-	-										
6089	無名橋6089	長通本田 1 号線	RC床版橋	5.2	4.6	1	下堀（準）	事後	15	I	0				○				○					○					○					-	-										
6090	無名橋6090	富士鷹岡線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.5	15.4	1	鳩屋堀 2 号（普）	事後	15	I	0				○				○					○					○					-	-										
6091	無名橋6091	長通新堀下 1 号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	4.1	9.0	1	松本中島共同堀(普)	事後	0	I	0				○				○					○					○					-	-										
6092	松本中堀橋	長通新堀下 1 号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	8.0	9.0	1	富士早川(県)	事後	0	I	0	○					○					○					○					○	-	-											
6093	無名橋6093	岩本滝戸 1 号線	RC床版橋	3.0	21.7	1	無名河川	事後	0	II	0				○				○					○					○					-	-										
6094	瀧戸橋	久沢楠 1 号線	RCT桁橋	63.4	3.5	6	潤井川（県）	予防2	15	II B	687				○				○																										

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																				
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容	
6138	無名橋6138	松岡四ツ家 1 4 号線	RC床版橋	5.8	8.6	1	上堀(準)	事後	15	I	0				○			○						○					○					-	-											
6139	浅ヶ久保橋	梅原浅ヶ久保線	PCT桁橋(プレキャスト)	22.0	8.2	1	凡夫川(県)	予防2	0	I	580					○					○					○					○			-	-											
6140	中戸橋	岩本貫井 5 号線	RCT桁橋	7.1	5.9	1	富士早川(県)	事後	15	II	0				○					○					○					○				-	-											
6143	無名橋6143	厚原溝下 1 0 号線	RC床版橋	2.2	6.5	1	堂ノ沢	事後	0	I	0				○					○					○					○				-	-											
6144	無名橋6144	松岡大堀添 1 9 号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	6.5	7.5	1	新堀	事後	0	I	0										○						○				○			-	-											
6145	無名橋6145	富士鷹岡線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	3.8	17.0	1	樋詰排水路(普)	事後	15	II	0										○						○				○			-	-											
6146	無名橋6146	滝戸旭町線	RC床版橋	2.7	12.1	1	割石沢	予防1	45	III	0										○						○				○		0	7,680		工事								断面修復工		
6147	無名橋6147	旭町四ツ家線	RC床版橋	2.3	8.0	1	四ッ家新兵衛堀(普)	事後	15	III	0											○						○				○		0	10,639				工事						函渠入替(B2000)、締切排水工	
6148	無名橋6148	比奈出口線	石床版橋	2.0	4.9	1	大持川(普)	事後	15	II	0										○						○				○		-	-												
6149	無名橋6149	伝法片宿 3 号線	RC床版橋	2.9	7.2	1	天神堀	事後	15	III	0										○					○				○		0	2,565					工事						断面修復工		
6150	無名橋6150	厚原溝上 2 号線	RC床版橋	2.3	5.1	1	鷹岡吉原用水路(準)	事後	15	II	0										○						○				○		-	-												
6151	無名橋6151	厚原溝上 6 号線	RC床版橋	2.2	2.5	1	清水川(準)	事後	15	III	0									○					○					○		0	4,276				工事							断面修復工		
6152	無名橋6152	厚原溝上 7 号線	RC床版橋	2.3	4.7	1	鷹岡吉原用水路(準)	事後	15	II	0											○					○				○		-	-												
6153	無名橋6153	天間向田 1 号線	RC床版橋	2.2	6.9	1	天間好水川(普)	事後	15	II	0											○					○				○		-	-												
6154	無名橋6154	松岡四ツ家 1 2 号線	RC床版橋	3.3	7.8	1	水路	事後	15	II	0											○					○				○		-	-												
6155	無名橋6155	岩本下町 2 号線	RC床版橋	2.9	7.2	1	辻畑堀	事後	15	III	0										○					○				○		0	1,710				工事							断面修復工		
6156	天間大橋	天間清水久保 1 号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	130.1	11.7	6	JR 身延線、県道鷹岡地木線	予防1	60	II A	13,600											○								○			-	-												
6157	無名橋6157	溝下八反田線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	3.0	0.0	1	板谷川(普)	事後	15	II	0											○					○				○		-	-												
6158	無名橋6158	厚原溝上 4 号線	鋼桁橋(普通鋼、鋼床版)	2.6	9.8	1	鷹岡吉原用水路(準)	事後	15	II	0												○										-	-												
6160	無名橋6160	天間太夫島 1 号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	3.4	10.6	1	樋下川	事後	15	I	0												○							○			-	-												
7001	六本茶橋	境町六ヶ原線	PC床版橋(プレキャスト)	17.3	7.6	1	砂沢川(県)	予防2	0	I	536			○										○					○				-	-												
7002	無名橋7002	大淵六ヶ原 3 号線	RC床版橋	2.0	5.5	1	無名河川	事後	15	II	0				○					○					○					○			-	-												
7003	無名橋7003	大淵六ヶ原 4 号線	RC床版橋	3.4	5.9	1	無名河川	事後	15	II	0				○					○					○					○			-	-												
7004	無名橋7004	大淵六ヶ原 5 号線	RC床版橋	3.6	4.5	1	無名河川	事後	15	II	0					○					○					○					○		-	-												
7005	穴原西橋	大淵六本茶 2 号線	PC床版橋(プレキャスト)	12.0	7.2	1	砂沢川(県)	事後	15	I	0				○					○					○					○			-	-												
7006	無名橋7006	久沢大久保 2 1 号線	RC床版橋	7.0	2.6	1	子安沢(普)	事後	0	I	0				○					○					○					○			-	-												
7007	西新田橋	久沢新田天間沢線	PC床版橋(プレキャスト)	10.5	7.5	1	子安沢(普)	事後	0	II	0				○					○					○					○			-	-												
7008	無名橋7008	浅間北大久保線	RC床版橋	5.3	2.4	1	子安沢(普)	事後	0	I	0				○					○																										

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																			
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容
7049	総合運動公園橋	片倉若松町線	PCT桁橋(プレキャスト)	38.0	20.8	1	伝法沢川(準)	予防1	30	ⅡA	662			○					○					○					○				-	-											
7050	堂ヶ入橋	富士見台富士岡線	PC床版橋(プレキャスト)	15.0	9.2	1	市道比奈西鴻ノ東1号線	予防1	30	ⅡA	536				○						○					○				○			-	-											
7051	狐窪橋	西片倉三ツ倉線	PC単純箱桁橋	55.8	28.2	1	新東名高速道路	予防1	30	Ⅰ	3,500		○				○					○					○			○			-	-											
7052	西片倉橋	大淵辻畑1号線	PC斜材付変形π型ラーメン橋(T桁橋)	61.6	11.8	3	新東名高速道路	予防1	30	Ⅰ	3,500		○				○					○					○			○			-	-											
7053	辻畑橋	大淵辻畑2号線	PC斜材付変形π型ラーメン橋(T桁橋)	61.8	9.8	3	新東名高速道路	予防1	30	Ⅰ	3,500		○				○					○					○			○			-	-											
7054	片倉橋	厚原込野16号線	PCT桁橋(プレキャスト)	70.2	12.0	3	伝法沢川(準)	予防2	0	Ⅰ	687			○					○					○				○					-	-											
7055	東片倉橋	中野東片倉1号線	PC方丈ラーメン橋(T桁橋)	80.9	11.0	3	新東名高速道路	予防1	30	Ⅰ	3,500			○					○					○				○					-	-											
7056	東落合橋	中野東片倉2号線	PC斜材付変形π型ラーメン橋(T桁橋)	60.1	13.4	3	新東名高速道路	予防1	30	Ⅰ	3,500		○								○						○						-	-											
7057	庚申松橋	大淵庚申松6号線	PC方丈ラーメン橋(T桁橋)	72.6	10.7	3	新東名高速道路	予防1	30	Ⅰ	3,500				○					○													-	-											
7058	萩窪橋	大淵庚申松1号線	PC方丈ラーメン橋(T桁橋)	74.1	15.8	3	新東名高速道路	予防1	30	Ⅰ	3,500				○					○													-	-											
7059	神戸橋7059	間門上ノ山1号線	※1区間：鋼合流床版橋、※2区間：PC床版橋(プレキャスト)	16.5	39.3	1	滝川(県)	予防1	30	ⅡB	536				○									○								5,500	2,834								設計	工事	断面修復工、橋梁点検車		
7061	穴ヶ原橋	新富士インター城山線	PC床版橋(プレキャスト)	9.6	12.0	1	凡夫川(県)	予防1	30	Ⅰ	0						○	○				○											-	-											
7062	無名橋7062	三ツ沢中島4号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	5.7	8.0	1		事後	0	Ⅰ	0								○					○									-	-											
7063	無名橋7063	今泉赤飯平7号線	RC床版橋	2.2	12.5	1		事後	0	Ⅱ	0								○					○									-	-											
7064	無名橋7064	横沢八笠線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.3	24.0	1	穴原排水路	事後	15	Ⅱ	0										○						○						-	-											
7065	無名橋7065	厚原込野16号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	6.0	11.8	1	松原川(準)	事後	15	Ⅰ	0										○						○						-	-											
7066	無名橋7066	一色大平4号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	5.9	6.8	1	松原川(準)	事後	15	Ⅱ	0						○				○												-	-											
7067	無名橋7067	石坂井戸上1号線	RC床版橋	2.8	5.1	1	石坂川(準)	事後	15	Ⅱ	0										○							○					-	-											
7068	無名橋7068	石坂井戸上2号線	RC床版橋	2.9	5.1	1	石坂川(準)	事後	15	Ⅱ	0										○							○					-	-											
7069	無名橋7069	厚原込野9号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.3	16.0	1	穴原排水路	事後	15	Ⅱ	0										○						○						-	-											
7070	無名橋7070	厚原込野10号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.3	18.0	1	穴原排水路	事後	15	Ⅱ	0										○						○						-	-											
7071	無名橋7071	久沢浅ヶ久保9号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.3	16.0	1	穴原排水路	事後	15	Ⅱ	0										○						○						-	-											
7072	無名橋7072	天間並久保4号線	RC床版橋	2.9	3.6	1	水路	事後	15	Ⅱ	0										○						○						-	-											
7073	無名橋7073	一色大平6号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	6.2	11.4	1	松原川(準)	事後	15	Ⅱ	0						○				○						○						-	-											
7074	無名橋7074	厚原八笠34号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.3	16.0	1	穴原排水路	事後	15	Ⅱ	0										○						○						-	-											
8001	無名橋8001	大淵鳥追窪1号線	RC床版橋	4.9	4.0	1	砂沢川(準)	事後	15	Ⅱ	0		○								○						○						-	-											
8002	無名橋8002	大淵鳥追窪1号線	RC床版橋	4.4	5.5	1	不動沢川(準)	事後	15	Ⅱ	0		○								○						○						-	-											
8003	岩倉橋	八王子富士本線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	10.0	9.7	1	無名河川																																						

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																					
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容		
8044	今宮橋	今宮印之1号線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	13.4	6.9	1	滝川(準)	予防1	20	ⅡB	0		○					○					○					○					0	18,792											塗替塗装(Rc-Ⅰ循環式プラスト)、吊足場		
8045	駒場橋	今宮桑崎線	PC床版橋(プレキャスト)	12.5	6.7	1	花沢川(普)	事後	15	Ⅰ	0		○					○					○					○					-	-													
8046	桑崎橋	桑崎千束線	RCT桁橋	12.1	4.5	1	千束川(普)	事後	15	Ⅱ	0		○					○					○					○					-	-													
8047	東橋	桑崎宮ノ前1号線	PC床版橋(プレキャスト)	11.5	4.6	1	赤淵川(県)	事後	0	Ⅱ	0		○					○					○					○					-	-													
8048	石井橋	鵜無ヶ淵石井線	PCT桁橋(プレキャスト)	17.7	9.0	1	赤淵川(県)	予防2	0	ⅡA	536			○					○					○					○				-	-													
8049	鵜無ヶ淵橋	間門鵜無ヶ淵線	PC床版橋(プレキャスト)	21.7	7.5	1	赤淵川(県)	予防2	0	ⅡB	580			○					○					○					○				6,000	17,242												伸縮装置取替工、舗装打換工	
8050	無名橋8050	間門宮脇2号線	PC床版橋(プレキャスト)	6.0	4.8	1	東沢(普)	事後	0	Ⅱ	0		○						○					○					○				-	-													
8051	向山橋8051	間門宮脇1号線	RCT桁橋	7.5	4.0	1	東沢(普)	事後	15	Ⅰ	0		○						○					○					○				-	-													
8052	間門橋	間門鵜無ヶ淵線	RCT桁橋	15.2	4.0	1	赤淵川(県)	予防2	15	Ⅱ	536											○										○	-	-													
8053	四ツ目橋	中里大棚滝線	RCT桁橋	15.8	4.0	2	須津川(準)	予防2	15	ⅡB	536			○						○					○					○			5,500	14,493												断面修復工、舗装打換工、吊足場	
8054	三ツ目橋	中里大棚滝線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	25.0	6.2	1	須津川(準)	予防2	0	ⅡB	580			○						○					○					○			6,000	25,811													塗替塗装(Rc-Ⅰ循環式プラスト)、吊足場
8056	二ツ目橋	中里大棚滝線	PCT桁橋(プレキャスト)	23.0	7.2	1	須津川(準)	予防2	0	※	580			○										○					○				-	-													
8057	花川戸橋	比奈松沢1号線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	18.1	4.8	1	赤淵川(県)	予防2	15	Ⅲ	536			○						○					○					○			5,500	19,460	設計		工事									塗替塗装(Rc-Ⅰ循環式プラスト)、断面修復工、吊足場	
8058	向山橋8058	富士岡片宿2号線	PCT桁橋(プレキャスト)	24.5	5.2	1	赤淵川(県)	予防2	0	ⅡA	580			○						○					○					○			-	-													
8059	無名橋8059	船津浅間原7号線	RC床版橋	2.0	4.4	1	無名河川	事後	0	Ⅰ	0		○						○					○					○				-	-													
8060	一ツ目橋	中里大棚滝線	PCT桁橋(プレキャスト)	26.2	7.2	1	須津川(県)	予防2	0	ⅡA	580			○						○					○					○			-	-													
8064	無名橋8064	江尾谷田沢4号線	PC床版橋(プレキャスト)	6.2	4.9	1	江尾江川(普)	事後	0	Ⅱ	0		○						○					○					○				-	-													
8066	無名橋8066	江尾万騎沢2号線	RC床版橋	3.3	3.5	1	万騎沢(普)	事後	0	Ⅱ	0		○						○					○					○				-	-													
8067	破口橋	船津浅間原7号線	PC床版橋(プレキャスト)	14.2	6.2	1	春山川(県)	事後	0	Ⅰ	0		○						○					○					○				-	-													
8068	無名橋8068	船津浅間原6号線	RC床版橋	2.0	6.5	1	無名河川	事後	0	Ⅰ	0		○						○					○					○				-	-													
8070	無名橋8070	大淵大窪1号線	RC床版橋	7.0	5.3	1	松原川(準)	事後	0	Ⅰ	0		○						○					○					○				-	-													
8072	河鹿橋	中里大棚滝線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	25.0	6.2	1	須津川(準)	予防2	0	ⅡA	580			○					○					○					○				-	-													
8073	狭間橋	中里大棚滝線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	25.0	6.2	1	須津川(準)	予防2	0	ⅡB	580			○						○					○					○			6,000	36,253													塗替塗装(Rc-Ⅰ循環式プラスト)、吊足場
8074	無名橋8074	桑崎鎌取場1号線	RC床版橋	9.0	8.8	1	花沢川(普)	事後	15	Ⅱ	0		○						○					○					○				-	-													
8075	無名橋8075	宮島新堀添5号線	RC床版橋	2.3	9.1	1	元富士2号排水路(準)	事後	0	Ⅱ	0				○					○					○					○			-	-													
8076	下堀橋8076	本市場新田堀下5号線	RCT桁橋+RC床版橋	15.8	6.4	2	下堀(準)	予防2	15	Ⅱ	536			○						○								○					-	-													
8077	無名橋8077	大淵石ノ前2号線	RC床版橋	4.4																																											

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																						
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容			
8115	無名橋8115	大淵八王子線	RCボックスカルバート(場所打)	3.3	15.0	1	小山沢	事後	15	I	0										○					○					○		-	-														
8116	無名橋8116	大淵東下原 1 号線	RCボックスカルバート(場所打)	4.0	8.1	1	小山沢	事後	15	II	0										○					○					○		-	-														
8117	無名橋8117	大淵丸山 1 号線	RCボックスカルバート(場所打)	2.2	6.0	1	小山沢	事後	15	III	0										○					○					○		0	7,599				工事								函渠入替(B2000)、締切排水工		
8118	無名橋8118	大淵穴ヶ原 7 号線	RCボックスカルバート(場所打)	11.5	11.7	1	不動沢川(準)	事後	15	II	0										○					○					○		-	-														
8119	無名橋8119	大淵元篤 2 号線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.8	16.0	1	水路	予防1	45	II A	0										○					○					○		-	-														
8120	無名橋8120	中野八王子線	RC床版橋	3.2	8.7	1	伝法沢川(準)	事後	15	I	0											○					○					○		-	-													
9001	枅形橋	枅形富士川線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	16.9	8.8	1	小池川(県)	予防2	15	II B	536				○						○								○			5,500	22,399													塗替塗装(Rc- I 循環式プラスト)、舗装打換工、吊足場		
9002	稲荷橋	富士川由比線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	20.2	8.9	1	血流川(県)	予防2	0	II B	580				○						○								○			6,000	42,951													塗替塗装(Rc- I 循環式プラスト)、伸縮装置取替工、吊足場		
9003	新水の口橋	水ノ口 2 号線	PC床版橋(プレキャスト)	19.0	7.1	1	血流川(県)	予防2	0	II B	536				○						○								○			5,500	21,126													断面修復工、伸縮装置取替工、舗装打換工、吊足場		
9004	小池下橋	小池下線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	17.2	4.3	1	小池川(県)	予防2	15	II A	536		○						○				○	○				○	○			済	17,000	工事														
9005	水の口橋	水ノ口取合線	RCT桁橋	17.5	5.6	2	血流川(県)	予防2	15	II B	536				○						○					○					○		済	14,444													断面修復工、吊足場	
9006	根方中沢橋	根方中沢線	RC床版橋	13.8	3.4	1	血流川(県)	事後	0	I	0				○						○					○					○		-	-														
9007	地藏橋9007	松永儘下線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	28.1	3.6	4	有無瀬川(県)	予防2	15	III	580				○						○								○			設計中	60,522		工事												塗替塗装(Rc- I 循環式プラスト)、断面修復工、吊足場、橋台橋座打替、仮設板路、仮締切、仮受ペント	
9008	小池橋	富士川中之郷線	PC床版橋(プレキャスト)	15.6	7.6	1	小池川(普)	予防2	0	II A	536					○					○						○				○		-	-														
9010	うたり橋	富士川中之郷線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	3.0	14.8	1	黒里沢(普)	事後	0	II	0				○						○					○				○			-	-														
9011	黒里橋	富士川中之郷線	RC床版橋	3.2	6.0	1	小池沢(普)	事後	15	II	0				○						○					○				○			-	-														
9012	枅形 1 号橋	枅形富士川線	RC床版橋	4.1	12.1	1	蒲原用水路(静岡市)	事後	15	II	0				○						○					○				○			-	-														
9013	塘内橋	塘内線	RC床版橋	4.7	8.2	2	中之郷用水路(普)	事後	15	III	0				○						○					○				○			0	16,940			工事										函渠入替(B3000)、締切排水工	
9014	旭町橋	塘内 1 号線	RC床版橋	4.0	4.4	1	中之郷用水路(普)	事後	15	II	0				○						○								○			-	-															
9015	宮町 1 号橋	黒里富士川線	RCT桁橋	5.3	5.5	1	小池川(普)	事後	0	II	0				○						○					○				○			-	-														
9016	幸町橋	黒里富士川線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	3.6	10.3	1	無名河川	事後	0	I	0				○						○					○				○			-	-														
9017	棒ヶ谷戸下 3 号橋	富士川線	RC床版橋	8.1	4.3	1	蒲原用水路(静岡市)	事後	0	II	0				○						○					○				○			-	-														
9018	岩淵橋	上町小山線	RC床版橋	5.5	7.8	1	中之郷用水路(普)	事後	0	II	0				○						○					○				○			-	-														
9019	吉津橋	上町小山線	PC床版橋(プレキャスト)	13.0	9.8	1	吉津川(県)	事後	0	II	0				○						○					○				○			-	-														
9020	平清水 2 号橋	富士川由比線	RC床版橋	2.9	6.9	1	無名河川	事後	15	II	0				○				○					○					○				-	-														
9021	不動沢橋	富士川由比線	RCボックスカルバート(場所打)	4.9	8.0	1	不動沢(普)	事後	15	II	0				○						○					○				○			-	-														
9022	足ヶ久保橋	富士川由比線	RC床版橋	6.1	5.9</																																											

諸元										定期点検																対策設計・対策工事																				
整理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回判定	点検費(千円)	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費(千円)	工事費(千円)	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	対策内容	
9060	半在家 2 号橋	岡成 1 号線	RCボックスカルバート(場所打)	3.3	2.8	1	山田川(普)	事後	15	Ⅱ	0				○					○				○				○					-	-												
9061	半在家 3 号橋	半在家田中ヶ糸線	RC床版橋	3.3	5.8	1	山田川(普)	事後	15	Ⅱ	0				○					○				○				○					-	-												
9062	半在家 4 号橋	大北 1 0 号線	RC床版橋	2.3	3.2	1	小泉川(普)	事後	15	Ⅱ	0				○					○				○				○					-	-												
9063	中河原橋	原方中野線	RCボックスカルバート(場所打)	6.3	20.0	1	中河原川(県)	事後	15	Ⅱ	0					○				○				○				○					-	-												
9064	土沢橋	土沢線	RC床版橋	6.9	4.5	1	土沢(普)	事後	15	Ⅱ	0				○					○				○				○					-	-												
9065	川坂橋	川坂 5 号線	斜材付PCπ型ラーメン橋(床版橋)	39.4	4.7	3	東名高速道路	予防1	45	ⅡB	3,500				○					○				○				○				12,000	86,159									設計	工事	断面修復工、ひび割れ補修工、剥落防止工、高所作業車、防護柵塗替え・修繕		
9066	小車橋	原方 7 号線	PC床版橋(プレキャスト)	10.4	7.2	1	中河原川(県)	事後	0	Ⅱ	0				○					○				○				○					-	-												
9067	浅間林高架橋	市場清水線	PC床版橋(プレキャスト)	21.6	10.8	1	主要地方道富士川・身延線	予防1	30	ⅡB	580				○					○				○				○				6,000	22,245											伸縮装置取替工、舗装打換工		
9068	丸崎橋	丸崎線	PC床版橋(プレキャスト)	14.6	5.2	1	主要地方道富士川・身延線	予防1	30	ⅡA	0				○					○				○				○					-	-												
9069	血流川橋	木島松野線	RCT桁橋	19.0	7.0	2	血流川(県)	予防2	15	ⅡA	536				○					○				○				○					-	-												
9070	土沢 2 号橋	木島松野線	RC床版橋	5.2	12.8	1	土沢(普)	事後	15	Ⅲ	0				○					○				○				○				0	5,060		工事										塗替塗装(Rc-Ⅲ)、断面修復工、舗装打換工	
9071	中河原 2 号橋	木島松野線	RC床版橋	6.8	11.6	1	中河原川(県)	事後	15	Ⅲ	0				○					○				○				○				0	2,485	工事											塗替塗装(Rc-Ⅲ)、断面修復工	
9072	有無瀬川橋	木島松野線	RCT桁橋	27.2	6.5	2	有無瀬川(県)	予防2	15	ⅡA	580				○					○				○				○					-	-												
9073	山田川橋	木島松野線	RC床版橋	3.7	7.6	1	山田川(普)	事後	15	Ⅱ	0				○					○				○				○					-	-												
9074	南松野橋	木島松野線	RC床版橋	4.6	9.0	1	大明神川 (普)	事後	15	Ⅱ	0					○				○				○				○					-	-												
9075	原方 1 2 号橋	原方 1 2 号線	PC床版橋(プレキャスト)	10.3	7.2	1	中河原川(県)	事後	15	Ⅱ	0				○					○				○				○					-	-												
9076	鹿伏橋	吉津室野線	PC床版橋(プレキャスト)	11.9	9.7	1	吉津川(県)	事後	0	Ⅲ	0					○				○				○				○				0	8,200					工事							根固工、締切排水工	
9077	山田 8 号橋	山田 8 号線	RC床版橋	3.1	10.7	1	山田川(普)	事後	15	Ⅱ	0				○					○				○				○					-	-												
9078	南山沢橋	木島室野線	RC床版橋	3.1	5.4	1	南山沢(普)	事後	15	Ⅱ	0				○					○				○				○					-	-												
9079	新小車橋	原方小車線	PC床版橋(プレキャスト)	11.6	11.0	1	中河原川(県)	予防1	30	ⅡA	0				○					○				○				○					-	-												
9080	日の出町橋	日ノ出町 4 号線	RC床版橋	3.2	5.8	1	無名河川	事後	15	Ⅱ	0					○				○				○				○					-	-												
9081	尾上橋	上町尾上線	斜材付PCπ型ラーメン橋(床版橋)	44.3	3.7	3	東名高速道路	予防1	45	ⅡB	3,500				○					○				○				○				12,000	86,815												設計	断面修復工、ひび割れ補修工、剥落防止工、高所作業車、防護柵塗替え・修繕
9082	新幸町橋	幸町線	PC床版橋(プレキャスト)	13.5	4.6	1	小池川(県)	事後	0	Ⅱ	0					○				○				○				○					-	-												
9083	吉津川管理橋	明見 2 号線	PC床版橋(プレキャスト)	10.0	5.2	1	吉津川(県)	事後	0	Ⅱ	0					○				○				○				○					-	-												
9084	無名橋9084	宮町黒里線	RC床版橋	3.2	10.0	1	黒里沢(普)	事後	15	Ⅱ	0					○				○				○				○					-	-												
9085	無名橋9085	宮町黒里線	RC床版橋	4.6	5.2	1	宇多利沢 (普)	事後	15	Ⅱ	0					○				○				○				○					-	-												
9089	無名橋9089	岩淵小池下線	RC床版橋	4.7	10.8	1	富士川都市下水路	事後	15	Ⅲ	0					○				○				○				○				0	8,520		工事											断面修復工、舗装打換工、排水付替え
9090	無名橋9090	幸町小池線	RCT桁橋	5.4	6.6	1	黒里川	事後	15	Ⅱ	310										○				○				○				-	-												
9091	無名橋9091	新町四十九線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	4.0	7.7	1	四十九沢(普)	事後	15	Ⅱ	0					○				○				○				○					-	-												
9092	無名橋9092	新町四十九線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	3.4	7.7	1	大岳沢(普)	事後	15	Ⅱ	0						○				○				○				○					-	-											
9093	無名橋9093	富士川駅中之郷線	RC床版橋	2.5	7.0	1	新町都市下水路	事後	15	Ⅲ	0									○				○				○				0	1,710				工事								断面修復工	
9094	無名橋9094	旭町富士川線	RC床版橋	2.0	3.8	1	岩淵用水路	事後	15	Ⅲ	0					○				○				○				○				0	1,815				工事								締切排水工、河床コン打設	
9095	無名橋9095	片羽東名線	RC床版橋	2.0	4.4	1	湯沢	事後	15	Ⅱ	0					○				○				○				○					-	-												
9097	無名橋9097	原方市場線	RC床版橋	2.8	4.5	1	大明神川	事後	15	Ⅱ	0					○				○				○				○					-	-												
9098	無名橋9098	久保地中野線	RCボックスカルバート(プレキャスト)	2.7	5.2	1	沖田川	予防1	45	ⅡA	0					○				○				○				○					-	-												
9099	無名橋9099	沖田中野線	RC床版橋	2.0	2.9	1	沖田川	事後	15	Ⅱ	0					○				○				○				○					-	-												
9100	無名橋9100	木島松野線	RC床版橋	3.0	9.1	1	水路	事後	15	Ⅱ	0				○					○				○				○					-	-												
9103	無名橋9103	富士川線	RC床版橋	3.7	7.6	1	富士川都市下水路	事後	15	Ⅱ	0									○				○				○					-	-												

注) 前回判定の※は、Ⅲ判定後に対策実施済のもの。

諸元										定期点検				対策設計		対策工事				
整理 番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	径間	交差対象	管理型	重要度	前回 判定	前回実施日	点検費 (千円)	次回 年度	設計費 (千円)	実施年度	工事費 (千円)	着手年度	完了年度	対策内容	
2112	高畑橋	原田高畑 4 号線	PC箱桁橋	38.5	3.0	1	東名高速道路	予防1	45	Ⅱ B	2019年7月	3,700	2029	12,000	2026	80,000	2028	2028	支承取替工 断面修復工	
3029	宮川橋側道橋	吉原上中町線	PCT桁橋	14.0	1.7	3	和田川(県)	事後	0	I	2023年6月	0	2028	-	-	-	-	-		
3078	富安橋側道橋	蓼原本市場線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	51.0	3.0	3	潤井川(県)	予防2	0	Ⅱ B	2023年1月	1,500	2027	6,000	2029	20,000	2031	2031	Rc-Ⅰ 塗装系、循環式プラスト工法	
4185	中の浦橋側道橋	川成島美土原 1 号線	PC床版橋	11.8	2.5	1	下堀(準)	事後	0	I	2023年4月	0	2028	-	-	-	-	-		
4202	新田橋歩道橋4202	宮島五貫島線	RCT桁橋	6.0	2.2	1	宮島堀川(準)	事後	15	I	2023年4月	0	2028	-	-	-	-	-		
4203	新田橋歩道橋4203	宮島五貫島線	RCT桁橋	6.0	2.2	1	宮島堀川(準)	事後	15	I	2023年4月	0	2028	-	-	-	-	-		
4205	美土原橋歩道橋4205	宮島助六 3 号線	RCT桁橋	8.0	1.9	1	下堀(準)	事後	15	Ⅱ A	2022年4月	0	2027	-	-	-	-	-		
4209	美土原橋歩道橋4209	宮島助六 3 号線	RCT桁橋	8.0	1.9	1	下堀(準)	事後	15	Ⅱ A	2022年4月	0	2027	-	-	-	-	-		
5073	札の辻橋歩道橋	平垣町 2 号線	鋼桁橋(普通鋼、鋼床版)	5.4	1.3	1	平垣横割共同堀(準)	事後	15	Ⅱ B	2019年4月	1,000	2029	4,000	2032	8,000	2034	2034	Rc-Ⅰ 塗装系、循環式プラスト工法	
5085	加島歩道橋	下横割本田堀南 1 号線	鋼桁橋(普通鋼、鋼床版)	19.0	3.8	1	(一) 富士停車場線	予防1	30	Ⅱ B	2023年1月	1,500	2027	7,000	2027	30,000	2029	2029	伸縮装置取替工	
6006	天間沢側道橋	久沢天間線	鋼桁橋(普通鋼、鋼床版)	17.7	2.1	1	天間沢 (準)	予防2	0	Ⅱ B	2021年8月	1,000	2026	7,000	2031	50,000	2033	2033	Rc-Ⅰ 塗装系、循環式プラスト工法	
6020	高田橋歩道橋	天間高田 3 号線	鋼桁橋(普通鋼、鋼床版)	7.2	1.7	1	鷹岡吉原用水路 (準)	事後	15	I	2021年4月	0	2026	-	-	-	-	-		
6038	念力橋側道橋	比奈出口線	RCT桁橋	22.0	1.9	1	凡夫川 (県)	予防2	0	Ⅱ B	2022年12月	1,500	2027	6,000	2031	15,000	2033	2033	断面修復工 ひび割れ補修工	
6048	曾我十郎橋歩道橋	鷹岡本町 2 号線	鋼桁橋(普通鋼、鋼床版)	30.1	1.8	3	凡夫川 (県)	予防2	0	Ⅱ B	2021年9月	1,000	2026	8,000	2030	75,000	2032	2032	Rc-Ⅰ 塗装系、循環式プラスト工法	
6087	富鷹橋人道橋	富士鷹岡線	鋼桁橋(普通鋼、コンクリート床版)	72.0	3.6	3	潤井川 (県)	予防2	0	Ⅱ B	2021年8月	1,500	2026	7,000	2028	30,000	2030	2030	Rc-Ⅰ 塗装系、循環式プラスト工法	
6126	大石橋橋側歩道橋	片宿末広町線	鋼桁橋(普通鋼、鋼床版)	39.0	2.6	3	西富士道路	予防1	30	※	2021年1月	1,500	2025	-	-	-	-	-		
6141	久沢橋歩道橋	厚原道下 2 号線	PC床版橋	15.0	2.1	1	鷹岡吉原用水路 (準)	予防2	0	I	2021年4月	0	2026	-	-	-	-	-		
6142	樋沢橋歩道橋	厚原道下 2 号線	PCT桁橋	21.8	2.3	1	凡夫川 (県)	予防2	0	I	2023年1月	0	2027	-	-	-	-	-		
7045	岳陽歩道橋	横沢八笠線	PCT桁橋	20.5	2.8	1	伝法沢川 (県)	予防2	0	I	2024年2月	1,500	2028	-	-	-	-	-		
7060	三倉橋側道橋	中野東三ツ倉 1 4 号線	鋼桁橋(普通鋼、鋼床版)	7.6	1.9	1	伝法沢川 (県)	事後	0	I	2022年12月	0	2027	-	-	-	-	-		
9086	有無瀬川橋下り側道橋9086	木島松野線	鋼桁橋(普通鋼、鋼床版)	27.4	1.8	2	有無瀬川(県)	予防2	15	Ⅱ B	2021年8月	1,000	2026	6,000	2027	25,000	2029	2029	Rc-Ⅰ 塗装系、循環式プラスト工法	
9087	有無瀬川橋上り側道橋9087	木島松野線	PC床版橋	27.6	1.7	2	有無瀬川(県)	予防2	15	Ⅱ B	2021年8月	1,000	2026	6,000	2027	25,000	2029	2029	断面修復工 ひび割れ補修工	
9088	血流川橋側道橋9088	木島松野線	鋼桁橋(普通鋼、鋼床版)	18.4	1.5	2	血流川(県)	予防2	15	Ⅲ	2021年8月	1,000	2026	0		20,000	2025	2025	Rc-Ⅰ 塗装系、循環式プラスト工法	

注) 前回判定の※は、Ⅲ判定後に対策実施済のもの。