

富士市横断歩道橋個別施設計画 修繕・点検リスト

番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	有効幅員 (m)	橋種	点検年 度	健全性の 診断結果	個別施設計画(○:点検、●:修繕、△:計画、▲:撤去)								対 策 設 計 ・ 対 策 工 事				
								R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	設計費 (千円)	工事費 (千円)	対 策 内 容
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
1	前田歩道橋	市道鮫島木ノ内 1号線	17.6	1.5	鋼橋	2021	Ⅱ b		○	△		▲						6,300	31,000	
2	津田歩道橋	市道荒田島片町 2号線	18.8	1.5	鋼橋	2025	Ⅱ b	○			△		○●					6,400	41,000	塗替塗装(Rc-Ⅰ循環式ブラスト)、紫外線硬化型FRPシート設置工、 舗装打換え工、吊足場
3	国久歩道橋	市道本市場国久 2号線	16.5	1.5	鋼橋	2025	Ⅱ a	○					○					-	-	
4	平垣本町歩道橋	市道富士鷹岡線	15.8	1.5	鋼橋	2021	Ⅱ a		○					○				-	-	
5	加島町歩道橋	市道富士鷹岡線	24.6	1.5	鋼橋	2025	Ⅱ a	○					○					-	-	
6	天間歩道橋	市道天間高田 4号線	23.0	1.5	鋼橋	2021	Ⅲ	● R6→R7	○					○				-	75,000	橋面防水工、紫外線硬化型FRPシート設置工、踏板補強工、排水施設 補修工、塗替塗装(Rc-Ⅰ循環式ブラスト)、構造物撤去工一式、、吊 足場
7	蓼原歩道橋	市道田子浦伝法線	25.2	1.5	鋼橋	2025	Ⅱ b	○				△	○	●				6,000	61,000	塗替塗装(Rc-Ⅰ循環式ブラスト)、紫外線硬化型FRPシート設置工、 吊足場
8	市役所前歩道橋	市道臨港富士線	82.6	2.0	鋼橋	2025	Ⅲ	○		△		●	○					7,600	81,000	塗替塗装(Rc-Ⅰ循環式ブラスト)、ひび割れ補修工、断面修復工、 橋梁伸縮継手装置設置工、吊足場
9	富士駅北口歩道橋	市道本町8号線	124.2	14.5	鋼橋	2022	Ⅱ a	○							○			-	-	
10	前田跨線人道橋	市道前田川原 1号線	27.0	2.5	鋼橋	2022	Ⅱ b			○				△	○	●		7,400	52,000	塗替塗装(Rc-Ⅰ循環式ブラスト)、舗装打換え工、吊足場
11	浅間跨線人道橋	市道入山瀬四丁目 2号線	20.3	1.5	鋼橋	2022	Ⅱ a			○					○			-	-	
12	ロゼのかけはし	市道臨港富士線	52.6	4.0	PC 橋	2023	Ⅱ b				○		△		●	○		7,000	42,000	表面被覆工、排水工改修工、吊足場
13	富士駅南口歩道橋	市道横割本町 6号線	32.8	21.6	鋼橋	2023	Ⅱ a				○					○		-	-	
14	富士川第二小歩道橋	市道木島松野線	13.8	1.5	鋼橋	2023	Ⅲ	▲										-	20,000	
15	学校下跨線人道橋	市道今井三丁目 3号線	39.0	2.1	鋼橋	2025	I			○					○			-	-	

※前田跨線人道橋は、JRとの協議が必要となるため、全体の修繕計画を調整した。
※富士駅南口歩道橋は、塗装の耐用年数を大きく超過しているため、今回の計画には含めていないが、塗装の塗替えが必要である。